



Строительная компания "КСК24 СЕРВИС"

Работаем для Вас с 2005 года

Кровельные работы • Фасадные работы • Сопутствующие работы

Благоустройство • Ограждения • Локальная канализация

+7 (812) 448 65 75

<https://ksk24-service.ru/>

Санкт-Петербург

ул. Софийская 14, оф. 518

КСК24 Сервис - монтажное подразделение крупного торгово-строительного холдинга КСК.

Мы не просто выполняем монтаж. Мы объединяем инженерную экспертизу, собственные поставки материалов и опыт строительства загородных домов, чтобы гарантировать прогнозируемый результат и долгий срок службы каждого объекта.

21 год Работаем с 2005 года	800+ Выполнено объектов	120+ Домов построено "под ключ"	100+ Постоянный штат специалистов	3 филиала Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск
---------------------------------------	-----------------------------------	---	---	---



ЧТО ПОЛУЧАЕТ КАЖДЫЙ НАШ ЗАКАЗЧИК



Инженерная экспертиза

Опыт промышленного и гражданского строительства позволяет соблюдать технологии производителей и строительные нормы на каждом объекте



Лучшие цены на материалы

Как часть строительного холдинга, мы покупаем материалы напрямую у производителей и комплектуем объекты без розничных наценок



Финансовая безопасность

Работаем официально, заключаем договор, фиксируем стоимость и не исчезаем после завершения проекта



Мы - партнеры ведущих заводов

Наши сотрудники проходят обучение на заводах Техноколь, Гранд Лайн, Docke, Металл-Профиль и других



Долгосрочная гарантия

Отвечаем за результат своей репутацией и активами крупного строительного холдинга

МЫ СТРОИМ КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ ТАК, СЛОВНО СТРОИМ ЕГО ДЛЯ СЕБЯ.

**Строительная компания "КСК24 СЕРВИС"**

Работаем для Вас с 2005 года

Кровельные работы • Фасадные работы • Сопутствующие работы

Благоустройство • Ограждения • Локальная канализация

+7 (812) 448 65 75<https://ksk24-service.ru/>

Санкт-Петербург

ул. Софийская 14, оф. 518

ЗАКАЗЧИК Иванов И.И.
АДРЕС ОБЪЕКТА п. Озерный, Ленинградская обл.
МЕНЕДЖЕР Сушилов Данил +7 952 096 51 62 ds@ksk24.ru

ТЕЛЕФОН , +7 999 999 99 99
E-MAIL hochufasad@mail.ru
ЗАМЕР Без замера *

МОНТАЖ ШТУКАТУРНОГО ФАСАДА (КОМПЛЕКС)**СМЕТА****11 / 09 / 2026**

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, Р	СТОИМОСТЬ, Р
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
Монтаж металлических лесов на объекте заказчика	кв.м.	72,0	225 Р	16 219 Р
Укрытие окон пленкой	кв.м.	22,0	119 Р	2 624 Р
Демонтаж металлических лесов на объекте заказчика	кв.м.	72,0	225 Р	16 219 Р
Итого, подготовительные работы				35 061 Р
ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДЬ ФАСАДА				
Подготовка поверхности (удаление пыли, загрязнений)	кв.м.	70,0	66 Р	4 638 Р
Обработка грунтом глубокого проникновения	кв.м.	70,0	133 Р	9 275 Р
Приклеивание теплоизоляционных плит к основанию	кв.м.	70,0	742 Р	51 942 Р
Механическое крепление теплоизоляционных плит	кв.м.	70,0	265 Р	18 551 Р
Монтаж косячков на углы проемов	комп.	7,0	530 Р	3 710 Р
Монтаж угловых профилей	пог.м.	12,0	265 Р	3 180 Р
Устройство базового штукатурного слоя с армирующей сеткой	кв.м.	70,0	861 Р	60 290 Р
Нанесение кварцевой грунтовки	кв.м.	70,0	186 Р	12 986 Р
Нанесение декоративной штукатурки (шубка, камешковая, короед)	кв.м.	70,0	795 Р	55 653 Р
Отделка откосов оконных и дверных проемов (формирование откоса заведением утеплителя стены на оконную раму)	пог.м.	36,0	1 259 Р	45 317 Р
Монтаж отливов оконных (с подготовкой основания под отлив)	пог.м.	12,0	1 855 Р	22 261 Р
Монтаж цокольного капельника	пог.м.	28,0	345 Р	9 646 Р
Итого, работы по основной площади фасада				297 450 Р
МАТЕРИАЛЫ И ДОСТАВКА				
Baumit Grund, Грунт-праймер глубокого проникновения, 10 кг	шт.	2	2 029 Р	4 058 Р
Baumit UniPrimer, Грунтовка под декоративную штукатурку, 25 кг	шт.	2	6 145 Р	12 289 Р
Baumit NivoFix, Клей фасадный, 25 кг	шт.	16	798 Р	12 768 Р
Изорок Изофас СЛ 110, V = 0.18м ³ , 3,6м ² , 1000х600х50 6шт.	уп.	22	2 040 Р	44 880 Р
Дюбель Бау-Фикс TDL 8 МТ-150, со стальным стержнем с удлиненной термоголовкой	шт.	600	12 Р	7 200 Р
Сетка фасадная 165 гр./м ² , 50м ²	рул.	2	4 076 Р	8 153 Р
Baumit ProContact, Клей фасадный, 25 кг	шт.	19	1 163 Р	22 093 Р
Baumit SilikatTop, Силикатная декоративная штукатурка, 25 кг	шт.	9	9 029 Р	81 259 Р
Коллер Baumit "светлые тона"	шт.	9	2 400 Р	21 600 Р
Профиль угловой с сеткой 10х15 см, 2.5 м.п.	шт.	23	132 Р	3 036 Р
Профиль примыкающий оконный с сеткой 9мм, 2.4 м.п.	шт.	18	246 Р	4 428 Р
Профиль капельник ПВХ с сеткой ЗАКРЫТЫЙ 2,5м	шт.	7	502 Р	3 511 Р
Пленка техническая 60мкм 100х1,5м	рул.	1	4 800 Р	4 800 Р
Отлив оконный металлический, RAL____ шириной до 250мм	м.п.	12,0	600 Р	7 200 Р
Расходные материалы (ориентировочно) **	комп	1	30 113 Р	30 113 Р
Доставка материалов	шт.	1	12 150 Р	12 150 Р
Доставка строительных лесов	шт.	1	16 200 Р	16 200 Р
Вывоз строительных лесов	шт.	1	16 200 Р	16 200 Р
Итого, материалы и доставка				311 939 Р

Итого, работы 332 511 Р

Итого, материалы 311 939 Р

Итого, общая стоимость 644 450 Р