

**Строительная компания "КСК24 СЕРВИС"**

Кровельные и фасадные работы "под ключ"

Строительство каркасных домов

Работаем для Вас с 2005 года

+7 (812) 448 65 75<https://ksk24.ru/montazh/>

Санкт-Петербург

ул. Софийская 14, оф. 518

Заказчик:	Смирнова А.А.	тел. +7 999 888 77 66	
Адрес объекта:	Петергоф		
Замерщик:	Постников Александр	тел. +7 931 233 95 29	
Менеджер проекта:	Попов Кирилл	тел. +7 952 096 51 62	pka@ksk24.ru

Смета от 01 / 05 / 2025 г.

П.п.	Тип работ	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Демонтаж существующего покрытия	Демонтаж шифера / ондулина / металлочерепицы	кв.м.	100	119 ₽	11 880 ₽
2		Демонтаж планок (конек, карнизная, ветровая, капельник, примыкание)	пог.м.	50	88 ₽	4 380 ₽
3		Демонтаж контробрешетки	кв.м.	100	88 ₽	8 760 ₽
4		Демонтаж шаговой обрешетки	кв.м.	100	88 ₽	8 760 ₽
5		Демонтаж водосточной системы	пог.м.	20	194 ₽	3 888 ₽

Итого, демонтаж существующего покрытия: **37 668 ₽**

1	Подготовка основания и монтаж кровельного покрытия	Монтаж и демонтаж строительных лесов	кв.м.	100	145 ₽	14 500 ₽
2		Монтаж рулонной ветрозащиты	кв.м.	100	104 ₽	10 440 ₽
3		Монтаж контробрешетки (с уплотнительной лентой)	кв.м.	100	166 ₽	16 560 ₽
4		Монтаж разреженной обрешетки	кв.м.	100	174 ₽	17 400 ₽
5		Монтаж сплошной обрешетки (OSB-плита / фанера)	кв.м.	100	252 ₽	25 200 ₽
6		Монтаж на ОСБ -плиту / фанеру подкладочного ковра гибкой битумной черепицы (самоклеющийся)	кв.м.	100	311 ₽	31 080 ₽
7		Монтаж коньковой битумной черепицы, включая коньковый аэратор	пог.м.	10	572 ₽	5 724 ₽
8		Монтаж металлических карнизных, торцевых планок для гибкой битумной черепицы	пог.м.	40	312 ₽	12 480 ₽
9		Монтаж гибкой битумной черепицы	кв.м.	100	492 ₽	49 200 ₽

Итого, подготовка основания и монтаж кровельного покрытия: **182 584 ₽**

1	Утепление и пароизоляция	Монтаж утеплителя в два слоя	кв.м.	81	254 ₽	20 606 ₽
2		Монтаж рулонной пароизоляции с проклеиванием	кв.м.	81	140 ₽	11 372 ₽
3		Монтаж прижимных брусков пароизоляции	кв.м.	81	150 ₽	12 150 ₽

Итого, утепление и пароизоляция: **44 129 ₽**

1	Свесы кровли, водостоки, снегозадержатели, вентиляция, элементы безопасности	Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) виниловым софитом, включая ветровую доску	пог.м.	40	781 ₽	31 248 ₽
2		Монтаж элементов вентиляции кровли (в процессе монтажа)	шт.	1	3 000 ₽	3 000 ₽
3		Монтаж водосточной системы	пог.м.	20	547 ₽	10 944 ₽

Итого, свесы кровли, водостоки, снегозадержатели, вентиляция, элементы безопасности: **45 192 ₽**

1	Накладные, транспортные, прочие расходы *	Накладные и транспортные расходы	шт.	1	5 050 ₽	5 050 ₽
2		Расходные материалы и крепеж	шт.	1	15 150 ₽	15 150 ₽
3		Доставка и вывоз строительных лесов	шт.	2	4 040 ₽	8 080 ₽

Итого, накладные и транспортные расходы, итого, руб.: **28 280 ₽**

1	Пиломатериалы камерной сушки	Брусок сухой строганный 45 * 45 * 6 000 мм	шт.	32	430 ₽	13 744 ₽
2		Доска профилированная сухая строганая 20 * 95 * 6 000 мм	шт.	90	403 ₽	36 269 ₽
3		Плита ОСБ 12 мм * 1250 * 2500 мм	шт.	36	1 010 ₽	36 360 ₽

Итого, пиломатериалы камерной сушки: **86 373 ₽****Общая стоимость, итого, руб.:****424 226 ₽**

М.П.

Подрядчик:

Заказчик:

Смирнова А.А.**Наши объекты (порфолио):**<https://ksk24.ru/montazh/krovelnye-raboty/montazh-gibkoy-cherepitsy/>