	Строительная компания "КСК24 СЕРВИС"	**+7 (812) 448 65 75**
	Кровельные и фасадные работы "под ключ"	**https://ksk24.ru/montazh/**
	Строительство каркасных домов	Санкт-Петербург
	Работаем для Вас с 2005 года	ул. Софийская 14, оф. 518

Заказчик:	**Сергеев А.А.**	тел. +7 999 888 77 66	
Адрес объекта:	Стрельна		
Замерщик:	**Постников Александр**	тел. +7 931 233 95 29	
Менеджер проекта:	**Северчук Дмитрий**	тел. +7 921 355 16 04	sds@ksk24.ru

Смета от 15 / 05 / 2024 г.

П.п.	Тип работ	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Демонтаж существующего покрытия	Демонтаж шифера / ондулина / металлочерепицы	кв.м.	100	119 ₽	11 880 ₽
2		Демонтаж планок (конек, карнизная, ветровая, капельник, примыкание)	пог.м.	50	88 ₽	4 380 ₽
3		Демонтаж контробрешетки	кв.м.	100	88 ₽	8 760 ₽
4		Демонтаж шаговой обрешетки	кв.м.	100	88 ₽	8 760 ₽
5		Демонтаж водосточной системы	пог.м.	20	194 ₽	3 888 ₽
Итого, демонтаж существующего покрытия:						**37 668 ₽**
1	Подготовка основания и монтаж кровельного покрытия	Монтаж и демонтаж строительных лесов	кв.м.	100	120 ₽	12 000 ₽
2		Монтаж рулонной ветрозащиты	кв.м.	100	104 ₽	10 440 ₽
3		Монтаж контробрешетки (с уплотнительной лентой)	кв.м.	100	166 ₽	16 560 ₽
4		Монтаж разреженной обрешетки под металлочерепицу	кв.м.	100	174 ₽	17 400 ₽
5		Монтаж коньковых, торцевых, карнизных планок, планок примыкания, ендовы металлочерепицы	пог.м.	50	258 ₽	12 900 ₽
6		Монтаж металлочерепицы	кв.м.	100	450 ₽	45 000 ₽
Итого, подготовка основания и монтаж кровельного покрытия:						**114 300 ₽**
1	Утепление и пароизоляция	Монтаж утеплителя в два слоя	кв.м.	81	254 ₽	20 606 ₽
2		Монтаж рулонной пароизоляции с проклеиванием	кв.м.	81	140 ₽	11 372 ₽
3		Монтаж прижимных брусков пароизоляции	кв.м.	81	150 ₽	12 150 ₽
Итого, утепление и пароизоляция:						**44 129 ₽**
1	Свесы кровли, водостоки, снегозадержатели, вентиляция, элементы безопасности	Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) виниловым соффитом, включая ветровую доску	пог.м.	40	781 ₽	31 248 ₽
2		Монтаж элементов вентиляции кровли (в процессе монтажа)	шт.	1	3 000 ₽	3 000 ₽
3		Монтаж снегозадержателей в процессе монтажа кровли	пог.м.	20	547 ₽	10 944 ₽
4		Монтаж водосточной системы	пог.м.	20	547 ₽	10 944 ₽
Итого, свесы кровли, водостоки, снегозадержатели, вентиляция, элементы безопасности:						**56 136 ₽**
1	Накладные, транспортные, прочие расходы *	Накладные и транспортные расходы	шт.	1	5 050 ₽	5 050 ₽
2		Расходные материалы и крепеж	шт.	1	14 140 ₽	14 140 ₽
3		Доставка и вывоз строительных лесов	шт.	2	5 050 ₽	10 100 ₽
Итого, накладные и транспортные расходы, итого, руб.:						**29 290 ₽**
1	Пиломатериалы камерной сушки	Брусок сухой строганый 45 * 45 * 6 000 мм	шт.	32	430 ₽	13 744 ₽
2		Доска профилированная сухая строганая 20 * 95 * 6 000 мм	шт.	81	403 ₽	32 642 ₽
Итого, пиломатериалы камерной сушки:						**46 386 ₽**

Общая стоимость, итого, руб.:	**327 909 ₽**

М.П.

Подрядчик:

Заказчик:

Сергеев А.А.

Наши объекты (порфолио): https://ksk24.ru/montazh/krovelnye-raboty/montazh-metallocherepitsy/