



Строительная компания "КСК24 СЕРВИС"

Кровельные и фасадные работы "под ключ"

Строительство каркасных домов

Работаем для Вас с 2005 года

+7 (812) 448 65 75

<https://ksk24.ru/montazh/>

Санкт-Петербург

ул. Софийская 14, оф. 518

Заказчик:	Иванов И.И.	тел. +7 999 888 77 66	
Адрес объекта:	Всеволожск		
Замерщик:	Постников Александр	тел. +7 931 233 95 29	
Менеджер проекта:	Северчук Дмитрий	тел. +7 921 355 16 04	sds@ksk24.ru

Смета от 01 / 06 / 2023 г.

П.п.	Тип работ	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Демонтаж существующего покрытия	Демонтаж шифера / ондулина / металлочерепицы	кв.м.	100	119 ₽	11 880 ₽
2		Демонтаж планок (конек, карнизная, ветровая, капельник, примыкание)	пог.м.	50	88 ₽	4 380 ₽
3		Демонтаж контробрешетки	кв.м.	100	88 ₽	8 760 ₽
4		Демонтаж шаговой обрешетки	кв.м.	100	88 ₽	8 760 ₽
5		Демонтаж водосточной системы	пог.м.	20	194 ₽	3 888 ₽

Итого, демонтаж существующего покрытия: **37 668 ₽**

1	Подготовка основания и монтаж кровельного покрытия	Монтаж и демонтаж строительных лесов	кв.м.	100	120 ₽	12 000 ₽
2		Монтаж рулонной ветрозащиты	кв.м.	100	104 ₽	10 440 ₽
3		Монтаж контробрешетки (с уплотнительной лентой)	кв.м.	100	166 ₽	16 560 ₽
4		Монтаж разреженной обрешетки под кликфальц	кв.м.	100	420 ₽	42 000 ₽
5		Монтаж подкладочного ковра для фальца	кв.м.	100	220 ₽	21 960 ₽
6		Монтаж коньковых, торцевых, карнизных планок, планок примыкания, ендовы для кликфальца	пог.м.	50	456 ₽	22 800 ₽
7		Монтаж кликфальца	кв.м.	100	1 052 ₽	105 240 ₽

Итого, подготовка основания и монтаж кровельного покрытия: **231 000 ₽**

1	Утепление и пароизоляция	Монтаж утеплителя в два слоя	кв.м.	81	254 ₽	20 606 ₽
2		Монтаж рулонной пароизоляции с проклеиванием	кв.м.	81	140 ₽	11 372 ₽
3		Монтаж прижимных брусков пароизоляции	кв.м.	81	150 ₽	12 150 ₽

Итого, утепление и пароизоляция: **44 129 ₽**

1	Свесы кровли, водостоки, снегозадержатели, вентиляция, элементы безопасности	Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) виниловым софмитом, включая ветровую доску	пог.м.	40	781 ₽	31 248 ₽
2		Монтаж элементов вентиляции кровли (в процессе монтажа)	шт.	1	3 000 ₽	3 000 ₽
3		Монтаж снегозадержателей в процессе монтажа кровли	пог.м.	20	547 ₽	10 944 ₽
4		Монтаж водосточной системы	пог.м.	20	547 ₽	10 944 ₽

Итого, свесы кровли, водостоки, снегозадержатели, вентиляция, элементы безопасности: **56 136 ₽**

1	Накладные, транспортные, прочие расходы *	Накладные и транспортные расходы	шт.	1	5 050 ₽	5 050 ₽
2		Расходные материалы и крепеж	шт.	1	14 140 ₽	14 140 ₽
3		Доставка и вывоз строительных лесов	шт.	2	5 050 ₽	10 100 ₽

Итого, накладные и транспортные расходы, итого, руб.: **29 290 ₽**

1	Пиломатериалы камерной сушки	Брусок сухой строганный 45 * 45 * 6 000 мм	шт.	32	430 ₽	13 744 ₽
2		Доска профилированная сухая строганая 20 * 95 * 6 000 мм	шт.	218	403 ₽	87 852 ₽

Итого, пиломатериалы камерной сушки: **101 596 ₽**

Общая стоимость, итого, руб.:

499 819 ₽

М.П.

Подрядчик:

Заказчик:

Иванов И.И.

Наши объекты (портфолио):

<https://ksk24.ru/montazh/krovelnye-raboty/montazh-faltsevoy-krovli/>