



Строительная компания "КСК24 СЕРВИС"

Работаем для Вас с 2005 года

Кровельные работы • Фасадные работы • Сопутствующие работы

Благоустройство • Ограждения • Локальная канализация

+7 (812) 448 65 75

<https://ksk24-service.ru/>

Санкт-Петербург

ул. Софийская 14, оф. 518

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Цена
ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДЬ			
1	Подготовка основания (удаление с кровли грязи, пыли, мусора и наплывов бетона)	кв.м.	от 120 руб.
2	Огрунтовка основания битумным праймером по площади, с учетом парапетов и примыканий (для сплошной пароизоляции)	кв.м.	от 180 руб.
3	Огрунтовка парапетов и примыканий на высоту заведения пароизоляции (для свободной пароизоляции)	пог.м.	от 168 руб.
4	Устройство битумной пароизоляции в 1 слой по площади с подъемом на вертикаль 200 мм, сплошная приклейка	кв.м.	от 600 руб.
5	Устройство битумной пароизоляции в 1 слой по площади с подъемом на вертикаль 200мм, свободная укладка со сваркой по швам	кв.м.	от 540 руб.
6	Укладка утеплителя экструзионного толщиной 150 мм (2 слоя в разбежку по осям)	кв.м.	от 600 руб.
7	Устройство клиновидной разуклонки из экструзионного утеплителя 2,1% (плоскость) и 4,2% (зоны воронок)	кв.м.	от 660 руб.
8	Устройство разуклонки 1,5% из керамзита, толщина от 20 до 300 мм	кв.м.	от 660 руб.
9	Устройство разуклонки 1,5% из керамзита, толщина от 20 до 300 мм (с проливкой цементным молочком)	кв.м.	от 720 руб.
10	Укладка металлической сетки с перевязкой	кв.м.	от 264 руб.
11	Устройство стяжек сборных из 2-х слоёв плоского листа АЦЛ/ЦСП с зенкованием и склёпыванием заклёпками (в разбежку по осям)	кв.м.	от 1140 руб.
12	Устройство стяжек цементно-песчаных с шлифованием, толщиной 50-70 мм с подачей на высоту бетононасосом (полусухая стяжка)	кв.м.	от 960 руб.
13	Огрунтовка битумный праймером плоского листа АЦЛ/ЦСП (с 4-х сторон)	кв.м.	от 210 руб.
14	Огрунтовка основания битумным праймером с учетом парапетов и примыканий	кв.м.	от 180 руб.
15	Устройство кровель плоских из направляемых материалов в 2 слоя по плоскости	кв.м.	от 1080 руб.
16	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 3 слоя по плоскости	кв.м.	от 1320 руб.
17	Устройство разделительного слоя из геотекстиля с учётом парапетов и примыканий	кв.м.	от 336 руб.
18	Устройство разделительного электропроводящего слоя с учётом парапетов и примыканий	кв.м.	от 336 руб.
19	Устройство ПВХ мембраны по плоскости без механического крепления	кв.м.	от 1044 руб.
20	Устройство ПВХ мембраны по плоскости с механическим креплением	кв.м.	от 1080 руб.
21	Устройство ТПО мембраны по плоскости без механического крепления	кв.м.	от 1500 руб.
22	Устройство ТПО мембраны по плоскости с механическим креплением	кв.м.	от 1620 руб.
23	Устройство профилированной мембраны Planter	кв.м.	от 300 руб.
24	Устройство разделительного слоя из геотекстиля под балласт, с подъёмом на вертикаль до 100 мм	кв.м.	от 336 руб.
25	Устройство балласта из камней, толщиной 50 мм	кв.м.	от 480 руб.
ПРИМЫКАНИЯ			
26	Устройство утепления вертикальной части парапетов/стен и вытяжек до 100 мм	пог.м.	от 540 руб.
27	Устройство утепления горизонтальной части парапетов/стен и вытяжек до 100 мм	пог.м.	от 540 руб.
28	Устройство плоского листа АЦЛ/ЦСП по парапетам и вытяжкам на площади утепления в один слой (вертикальная часть)	пог.м.	от 660 руб.
29	Устройство галтели из ЦП раствора	пог.м.	от 450 руб.
30	Устройство галтели из АЦЛ/ЦСП	пог.м.	от 420 руб.
31	Устройство усиления галтели наплавляемой гидроизоляцией шириной до 200 мм в 1 слой	пог.м.	от 480 руб.
32	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя по примыканиям, высотой до 350 мм	пог.м.	от 1200 руб.
33	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя по примыканиям с учётом заведения на парапет, в развёртке до 750 мм	пог.м.	от 1320 руб.
34	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя по примыканиям с учётом заведения на парапет, в развёртке до 1100 мм	пог.м.	от 1440 руб.
35	Устройство ПВХ мембраны по примыканиям высотой до 350 мм	пог.м.	от 684 руб.
36	Устройство ПВХ мембраны по примыканиям с учётом заведения на парапет, в развёртке до 750 мм	пог.м.	от 744 руб.
37	Устройство ПВХ мембраны по примыканиям с учётом заведения на парапет в развёртке до 1100 мм	пог.м.	от 900 руб.
38	Устройство ТПО мембраны по примыканиям высотой до 350 мм	пог.м.	от 1236 руб.
39	Устройство ТПО мембраны по примыканиям с учётом заведения на парапет, в развёртке до 750 мм	пог.м.	от 1344 руб.
40	Устройство ТПО мембраны по примыканиям с учётом заведения на парапет в развёртке до 1100 мм	пог.м.	от 1620 руб.
41	Монтаж держателей фартука на парапет с шагом 600мм	пог.м.	от 120 руб.
42	Монтаж фартука на парапет, соединении картин между собой - фальцевое	пог.м.	от 360 руб.
43	Монтаж прижимной/краевой рейки	пог.м.	от 300 руб.
44	Герметизация краевой рейки	пог.м.	от 180 руб.
ЭЛЕМЕНТЫ			
45	Алмазное сверление отверстий для монтажа воронок в парапетах/перекрытиях, d150 мм (блок/кирпич/бетон)	шт.	от 5400 руб.
46	Установка проходного элемента для парозатвора в зоне внутреннего водостока	шт.	от 2400 руб.
47	Установка парапетных воронок с наращиванием трубой и пропениванием	шт.	от 6396 руб.
48	Установка воронок внутреннего водостока с утеплением раструба трубы и пропениванием	шт.	от 6936 руб.
49	Установка двухуровневых воронок внутреннего водостока с утеплением раструба трубы и пропениванием	шт.	от 13020 руб.
50	Установка кровельного азуратора	шт.	от 3600 руб.